



**MUNICÍPIO DA ILHA DE MOÇAMBIQUE  
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE  
(GABINETE DO PRESIDENTE)**

**AO:**

**Ministério de Administração Estatal e  
Função Pública – MAEFP - Maputo**

Nota n.º 416 /CMCIM/030.4

Data: 30/09/2021

**Assunto: ENVIO DA PROPOSTA ORÇAMENTAL DO PROJECTO DE  
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO DE RUA E  
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE.**

Em resposta da carta convite para o financiamento de Infraestrutura e Serviços Urbanos através do PDUL do fundo MFDU, (Maximização de Financiamento de Desenvolvimento Urbano), junto desta enviamos a proposta orçamental do projecto de Construção de Centro de saúde, Pavimentação de rua e Apetrechamento do Centro de Saúde, vide o mapa em anexo.

Ciente que o assunto merecerá atenção por parte de V.Excia endereçamos as nossas cordiais saudações.



Ismael Bahiru A. Basco Chacufa

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE  
MINISTÉRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTATAL  
DIRECÇÃO NACIONAL DE ENROLAMENTO AUTÁRQUICO  
Entrada N.º 83320/21  
Data 09/10/21  
Ass. [Signature]

MINISTÉRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA  
Secretaria - Geral  
Entrada n.º 4141/21  
Data 07/10/21  
Assinatura [Signature]

**Conselho Municipal da cidade da Ilha de Moçambique**

**Proposta de construção de centro, pavimentação de via de  
acesso e apetrechamento.**

**Ilha de Moçambique  
2021**



**MUNICÍPIO DA ILHA DE MOÇAMBIQUE  
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE  
(GABINETE DO PRESIDENTE)**

**AO:**  
**Ministério de Administração Estatal e  
Função Pública – MAEFP - Maputo**

Nota n.º 716 /CMCIM/030.4

Data: 30/09/2021

**Assunto: ENVIO DA PROPOSTA ORÇAMENTAL DO PROJECTO DE  
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO DE RUA E  
APETRECHAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE.**

Em resposta da carta convite para o financiamento de Infraestrutura e Serviços Urbanos através do PDUL do fundo MFDU, (Maximização de Financiamento de Desenvolvimento Urbano), junto desta enviamos a proposta orçamental do projecto de Construção de Centro de saúde, Pavimentação de rua e Apetrechamento do Centro de Saúde, vide o mapa em anexo.

Ciente que o assunto merecerá atenção por parte de V.Excia enderecamos as nossas cordiais saudações.

Ismael Lahira Abreu Chacufa



## Estaleiro

Item	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANT.	P. Unitário	Totais
------	------------	-----	--------	-------------	--------

1 Trabalhos Preliminares					
1.1	Mobilização e desmobilização do Empreiteiro ao local da obra, incluindo pessoal e equipamento. Limpeza final da obra	Vg	1,00	350.000,00	350.000,00
1.2	Montagem e desmontagem do estaleiro devendo conter no mínimo as seguintes instalações: escritório para a Fiscalização; armazém para cimento e diversos materiais; Sanitários para pessoal da obra; mobiliário; energia e água; vedação do local. NOTA: Inclui a manutenção do estaleiro durante o período da empreitada	Vg	1,00	250.000,00	250.000,00
1.3	Verificação dos documentos do projecto, Impressão de 3 cópias completas do projecto nos diferentes formatos apresentados ( Arquivo, Fiscalização e Empreiteiro) e levantamento topográfico para implantação	Vg	1,00	125.000,00	125.000,00
1.4	Fornecimento e montagem de placa de obra com 2,00x1,50m (Axl), em madeira, com indicação do Projecto, Dono de Obra, Projectista, Fiscalização, Empreiteiro, Alvará, Prazo de execução e Valor da Empreitada.	Vg	1,00	17.500,00	17.500,00
1.5	Elaboração de Telas Finais (as built), incluindo manual de operação e manutenção da rede de água, eléctrica e gerador.	Vg	1,00	135.000,00	135.000,00
1.6	Seguro da obra, dos equipamentos e de todos os trabalhadores contra todos os riscos durante o período da obra	Vg	1,00	205.000,00	205.000,00
1.7	Obtenção de todas as licenças, ligações e ramais necessários para a realização dos trabalhos e posterior funcionamento do Centro de Saúde (ex. EDM, FIPAG, etc)	Vg	1,00	110.000,00	110.000,00
1.8	Segurança da obra, equipamentos e trabalhadores. Deverá incluir todos os Equipamentos de Protecção Individual e Colectiva (ex: luvas, botas, capacetes, redes, guarda corpos,	Vg	1,00	150.000,00	150.000,00

1,12	Limpeza, desmatação, aterro/escavação, regularização e criação e estrada de acesso, ao Centro de Saúde com 4m de largura, constituída por saibro compactado e camada de 5cm de tout-venan com inclinação para as laterais de 5% e valetas de 50cm. NOTA: Na compactação do terreno e tout-venant devem ser utilizados meios mecânicos do tipo "Bomag" REF. BW75H ou semelhante com força centrífuga > 95 kN	ml	350,00	325,00	113.750,00
1,13	Limpeza de todo o terreno do local a construir, incluindo: desmatação, regularização do terreno para que o declive seja mínimo e suave; tratamento do solo contra parasitas (ex. murchem, etc); remoção de lixo sobranante para vazadouro	Vg	1,00	150.000,00	150.000,00
1,14	Fornecimento e montagem, com os devidos acessórios, da placa de inauguração em mármore, ou material similar de acordo com as indicações do Dono de Obra, com 1m2 e respectiva escrita. A colocar em local a designar	Vg	1,00	45.500,00	45.500,00
<b>SUB TOTAL - Trabalhos Preliminares</b>					<b>1.951.750,00</b>

**TOTAL - 1. ESTALEIRO**

**1.951.750,00**