**MUNICIPIO DE MANDIMBA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDIMBA**

**PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO Nº 0016/UGEA/CMVM/2021**

**CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA
FISCALIZAÇÃO DE 04 FUROS POSITIVOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL**

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandimba recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de 1 (um) Consultor Individual para a **fiscalização de abertura de 04 de Furos Positivos de Abastecimento de Água Potável.**
2. Os serviços de consultoria individual (“os Serviços”) tem como objectivos Fiscalização de Construção de 04 furos positivos nos seguintes Bairros e Povoados:

FURO 1: 01 Fonte para o Bairro de Nacalongo
FURO 2: 01 Fonte para o Bairro de Cimento
FURO 3: 01 Fonte para o Bairro de Mironga
FURO 4: 01 Fonte para o Bairro de Matemba
3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por e-mail no endereço abaixo indicado.
4. O Município de Mandimba convida **consultores individuais elegíveis** (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem enviar o Curriculum Vitae com informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar cópias de documentos que atestam a sua elegibilidade constituída por: cadastro único, quitação das finanças, alvará comercial, NUIT, BI, Diploma/Certificado de habilitações Literárias, entre outros.
5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Seleção de Consultores Individuais estabelecido no Decreto Nº. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e prestação de serviços ao Estado.

6. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até **23 de Dezembro de 2021, pelas 15H30**

Conselho Municipal da Vila de Mandimba

Av: Julius Nherere

UGEA do Município de Mandimba

Att. Sr. Cassave Carlos Mijone

Email: ugea.mandimbamunicipiopardul@gmail.com ou splanificacaomandimba@gmail.com

TERMOS DE REFERENCIA

MUNICIPIO DE MANDIMBA

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDIMBA

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 FUROS POSITIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL

1. INTRODUÇÃO

O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Administração Estatal e Função Pública (MAEFP) e com o apoio financeiro do Banco Mundial está a implementar desde Outubro de 2020 o **Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL)** com o objectivo de fortalecer o desempenho institucional dos Municípios e prover melhores infraestruturas e serviços as entidades locais participantes. O PDUL tem a duração de cinco (05) anos e abrange **22 municípios** das províncias de **Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza**.

O ProjectoPDUL através das Subvenções de Desempenho Municipal (SDM) providencia recursos financeiros aos municípios para planificar, projectar, executar, operar e manter as infra-estruturas urbanas e serviços básicos, bem como acções de saúde e protecção social em resposta ao COVID-19. É neste contexto que a execução das obras de construção de fontes de abastecimento de água surge como parte integrante das prioridades do projecto no que tange à provisão de infra-estruturas e serviços básicos.

2. JUSTIFICATIVA

O Conselho Municipal da Vila de Mandimba com uma população estimada em 45.847 habitantes, segundo o Censo da população e habitação (INE, 2017), é beneficiário dos fundos das Subvenções de desempenho Municipal (SDM) do PDUL e localiza-se na Província de Niassa.

O Conselho pretende executar as obras de Construção de 04 Furos Positivos de Água nos seguintes Bairros:

FURO 1: 01 Fonte para o Bairro de Nacalongo

FURO 2: 01 Fonte para o Bairro de Cimento

FURO 3: 01 Fonte para o Bairro de Mironga

FURO 4: 01 Fonte para o Bairro de Matemba

Para o efeito, o Conselho Municipal pretende contratar serviços de **consultoria individual** para a Fiscalização das referidas Obras.

3. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DA CONSULTORIA

O objectivo geral da consultoria é a Fiscalização das obras de construção de 04 furos positivos de abastecimento de água nos bairros acima descritos desde a consignação das obras até á respectivarecepção provisoria.

4. TAREFAS ESPECIFICAS DO CONSULTOR

A fiscalização tem aresponsabilidade de aconselhar- assessoraro Cliente e actuar como seu “Representante”no local da obra, e assegurar que todos os trabalhos serão executados de acordo como Contrato e as Especificações Técnicas. O Fiscal deve providenciar os serviços de supervisão em conformidade com as melhores práticas de elevado rigore profissionalismo.

As tarefas da Fiscalização incluem, mas não se limitam, aoseguirte:

1. Vigiar e verificar o exacto cumprimento do projecto e suas alterações, nomeadamente:
 - a) Analisar e recomendar a aprovação dos estudos geofísicos a serem submetidos pelo empreiteiro;
 - b) Verificaraimplantaçãodaobradeacordocomas referênciasfornecidas ao empreiteiro;
 - c) Verificaraexactidãoou eventualerrodas previsões doprojecto, emespecial, ecoma colaboraçãodo empreiteiro, noquerespeita àscondiçõesdoterreno;
 - d) Controlar aqualidade dos materiais a empregar e da execução dos trabalhos civis e hidráulicos que asseguremos cumprimento das exigênciasdo contrato;
 - e) Vigiar os processosde execução e as características dimensionadas dos furos;
 - f) Verificaromodo comosãoexecutadosostrabalhos;
 - g) Garantira recolha e o encaminhamentodas amostras colhidas;
 - h) Assegurar que o empreiteiro forneça o material aser montado com a qualidade desejada;
2. Desenvolver o papel de interlocutor entre as partes envolvidas na empreitada (Dono da obra/Empreiteiro).

3. Velar pelo cumprimento de todas as disposições do projecto tanto expressas através de desenhos e peças escritas, bem como da regulamentação, normas, preceitos legais aplicáveis e ainda pelas instruções da própria Fiscalização.

Preencher o LIVRO DA OBRA, registando todos factos relevantes verificados na obra ou com estare relacionados.

5. Inspeccionar assídua e regularmente todos os trabalhos em curso, ajustar atempadamente como EMPREITEIRO as medidas a porem prática para o cumprimento do contrato da Empreitada incluindo os prazos da construção.

6. Proceder à verificação das facturas apresentadas pelo empreiteiro, certificando-as no prazo máximo de 5 dias e, quando necessário, proceder à correcção, e controlar as deduções resultantes de multas ou outras razões para permitir pagamento das mesmas dentro dos prazos contratualmente acordados entre o Dono da Obra e o Empreiteiro.

7. Fazer relatórios de progresso mensais ao dono da obra dando contado andamento da empreitada, situação financeira e de outros acontecimentos com ela relacionada.

8. Preparar as informações e propostas que requeiram aprovação do Dono da Obra ou seu representante devidamente autorizado;

9. Participar nas vistorias/inspecções para a recepção provisória e definitiva, redigir as respectivas actas e prestar ao dono da obra todos os esclarecimentos necessários sobre a obra através de um relatório final. Participar, se necessário, na fixação de prazos a conceder ao Empreiteiro para a realização de trabalhos cuja execução se tenha constatado defeituosa.

10. Apresentar o relatório final num original e duas cópias após a recepção provisória da empreitada;

11. Certificar a conclusão satisfatória dos trabalhos, depois das rectificações necessárias, de acordo com as exigências do contrato;

12. Informar o Dono da Obra com recomendação de solução ou soluções a adoptar sobre quaisquer problemas existentes ou que possam surgir sobre ou relacionados como contrato, surgidos durante a empreitada;

13. Fazer ou soda informação, escrita e desenhada, exclusivamente para o fim proposto no presente contrato.

14. Organizar e presidir as reuniões semanais e mensais de obra;

15. Monitorar o cumprimento das regras de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, na empreitada, reportando as violações do condigo de conduta;

16. Verificação quase-permanente e detalhada da execução da obra, nomeadamente quanto ao uso dos materiais e procedimentos acordados;

17. Medição das quantidades de trabalho executado para a formação das correspondentes situações de trabalho cujos resultados serão reportados ao Engenheiro Residente.
18. Certificar-se do fim de uma actividade ou parte de actividade.
19. Alimentar o sistema de monitoria remota dos investimentos municipais através da inserção dos relatórios, fotografias das obras em execução.

Especificamente para a componente de construção de furos, o fiscal deverá:

- a) Localização do furo: verificar que a perfuração vai ser feita no exacto local indicado pela geofísica tendo em conta as preferências da comunidade.
- b) Inspeccionar e verificar o equipamento de perfuração (equipamento físico e consumíveis), e os materiais que vão equipar o furo (tubo liso, tubo filtro, areão, etc..) no local de obra; assegurar que o equipamento necessário e materiais “suficientes” estão no local antes do início da perfuração
- c) Assistir na selecção da fonte de água para as operações de perfuração. Águas com elevado teor de Sólidos dissolvidos (águas muito turvas), ou com um “pH” muito alto ou muito baixo podem mudar as propriedades dos aditivos de perfuração.
- d) Monitorar o progresso diário do Empreiteiro e manter um registo detalhado de todas as actividades relevantes para a construção do furo e trabalhos associados; este registo deve ser independente do registo do Empreiteiro nem deve ser confundido com “o caderno de obra”, e será usado para verificar quantidades, trabalhos a mais, ou “tempo de espera” que eventualmente venha a ser solicitado pelo Empreiteiro.
- e) O processo de perfuração deve ser de acordo com as boas regras da arte
- f) Amostragem e classificação dos materiais geológicos extraídos da perfuração; assegurar que o Empreiteiro recolhe, seca, coloca em recipientes (sacos plásticos) e rotula as amostras de acordo com o contrato. Analisa e reinterpreta os materiais geológicos de acordo com métodos acordados
- g) Monitorar o “caudal de saída” de água ou fluidos de perfuração durante as operações de perfuração, usando um medidor V calibrado ou outro método de medição volumétrica; notar as mudanças e/ou mudanças das características químicas dos fluidos de perfuração através de instrumentação apropriada tal como um conductivímetro
- h) Monitorar a velocidade da penetração durante a perfuração; tal deve ter em consideração o diâmetro de perfuração e outros critérios de perfuração, tais como “perda de circulação” ou qualquer outra variável relevante

- i) De particular importância a súbita mudança na velocidade de penetração; velocidades de penetração devem ser correlacionadas com os materiais geológicos extraídos da perfuração, e interpretação da geologia e hidrogeologia respectiva.
- j) Na base do “caudal de saída”, velocidade da penetração e da “amostragem geológica” e qualquer outra informação pertinente, e de acordo com o contrato e as especificações técnicas, decidir quando se atingiu a profundidade de perfuração suficiente e portanto terminar a perfuração
- k) Em colaboração como empreiteiro, decidir sobre o equipamento do furo—tubo liso, tubo filtro, areão, cimentação e selo sanitário, tendo em conta os resultados da perfuração, nomeadamente o caudal de saída, a velocidade da penetração, a amostragem geológica e qualquer outra informação pertinente.
- l) Fiscalizar a instalação dos materiais no furo e anotar as quantidades utilizadas. Assegurar que a instalação é feita de acordo com o desenho projectado do furo acima mencionado.
- m) Fiscalizar a operação de desenvolvimento e limpeza do furo de acordo com as especificações técnicas se dar por concluído o processo de desenvolvimento quando apropriado, ou após consulta como Clientes e necessário.
- n) Fiscalizar o ensaio de bombagem de acordo com o estipulado no contrato e nas especificações técnicas. Verificar e analisar os dados do ensaio, nomeadamente os intervalos de tempo, o caudal de descarga e os níveis da água.
- o) Proceder à análise sumária da qualidade da água (condutividade eléctrica, pH, temperatura, cor, cheiro, alcalinidade total, oxigénio dissolvido, qualquer outro parâmetro de acordo com o estipulado no contrato e nas especificações técnicas)
- p) Assegurar a amostragem da água para a análise completada de acordo com o estipulado no contrato e nas especificações técnicas,
- q) De acordo com os resultados do ensaio de bombagem, recomendar se o caudal de exploração é apropriado para uma bomba manual (ou outra bomba assim recomendado pelo Cliente), e a profundidade de instalação do cilindro da bomba manual (ou de outra bomba assim recomendado pelo Cliente)
- r) Certificar a facturação submetida pelo Empreiteiro, verificando as quantidades e outros de acordo com as suas próprias anotações. Assegurar que os dossiers completos dos furos de acordo com o estipulado no contrato e nas especificações técnicas, são devidamente anexos às facturas.

8. Metodologia

Para a realização das suas atribuições, a Fiscalização dará ao Empreiteiro ordens, far-lhe-á aviso se notificações, proceder à às verificações e praticará todos os demais actos necessários.

Afiscalização deverá processar-se sempre de modo a não perturbar o andamento normal dos trabalhos e semanalmente a iniciativa e correlativas responsabilidades do Empreiteiro.

Averificação e medições a serem feitas serão da inteira responsabilidade da Fiscalização.

No decurso das suas actividades o Fiscal deverá reportar semanalmente e mensalmente o progresso das actividades ao Dono da Obra.

Detalhadamente as obrigações da Fiscalização são as seguintes:

- a) Localizar as infraestruturas em coordenação com as estruturas da escola
- b) Aprovar ou rejeitar os equipamentos, processos ou métodos propostos pelo Empreiteiro, sem que esse factoliberte o Empreiteiro da sua responsabilidade pela boa execução dos trabalhos
- c) Aprovar ou rejeitar os trabalhos executados pelo Empreiteiro
- d) Aprovar os desenhos submetidos pelo Empreiteiro, em conformidade com as determinações do Caderno de Encargos.
- e) Certificar os trabalhos executados pelo Empreiteiro para efeitos de pagamento.
- f) Apreciar e emitir um parecer à proposta do Empreiteiro das ordens de variação dos trabalhos para trabalhos a mais ou a menos, se necessário e submeter à aprovação do cliente.
- g) Solicitar aprovação do Dono da Obra, nas matérias que exigirem a sua participação.
- h) Propor ao cliente por escrito a rescisão do contrato como Empreiteiro, quando este

Durante a fiscalização, o Consultor deverá apresentar os seguintes relatórios:

-Relatório Inicial – duas semanas após o início da obra com as primeiras constatações encontradas no terreno. Espera-se que este relatório forneça uma avaliação detalhada das condições disponíveis para iniciar a obra e forneça recomendações a donos da obra.

Relatórios de Progresso Mensais, até ao dia 5 do mês seguinte. Espera-se que estes relatórios não se limitem a descrever as actividades levadas a cabo pelo empreiteiro no período mas também, o ponto de situação e progresso por componente até à data, todas as questões relacionadas com o cumprimento do contrato por parte do empreiteiro, o resumo financeiro da obra até à data e o saldo existente e ainda as recomendações do fiscal em relação ao progresso ou não das actividades.

-Relatório Final, 15 dias após o final da obra deverá conter, no mínimo:

- Breve descrição do projecto
- Partes envolvidas no projecto
- Progresso dos trabalhos
- Problemas encontrados e soluções adoptadas
- Alterações ao projecto

- Propostas para a manutenção e trabalhos adicionais necessários
- Relatório financeiro
- Anexos: Dossieres completa dos furos e fotos

9. Serviços Preliminares

6.1 Serviços Preliminares

Os serviços preliminares serão realizados 15 dias antes do início da obra, onde o dono da obra fará a verificação da prontidão do fiscal para dar início aos trabalhos de fiscalização (capacidade técnica e logística do fiscal residente)

6.2 Inspeção do Estaleiro

Nesta fase, o consultor começará por estudar os contratos estabelecidos entre o Cliente e o Empreiteiro, a fim de poder exercer uma correcta gestão dos mesmos. Estudará as propostas do Empreiteiro, particularmente no que se refere ao Programa de Trabalho, Composição das Equipas de Trabalho, Cronograma de Utilização de Mão-de-obra, Cronograma de Alocação de Equipamento e Cronograma de Aproveitamento de Materiais.

A inspeção do estaleiro deve incluir a verificação da compreensão pelo Empreiteiro dos trabalhos a realizar e verificação da adequação:

- Estaleiro e demais condições logísticas,
- Composição da força de trabalho,
- Colocação em obra dos equipamentos e materiais.

6.3 Logística e equipamentos

Para realização dos trabalhos de fiscalização o consultor deve ter obrigatoriamente autonomia de logística, locomoção e equipamentos de medição e controlo dos trabalhos a serem executados. Estas condições serão verificadas na inspeção ao fiscal e será de carácter obrigatório durante a execução de toda a obra. O consultor deve ter no mínimo os seguintes equipamentos no terreno:

- Transporte próprio (motorizada ou viatura 4x4 para o fiscal residente)
- Condições de acomodação e alimentação independentes do empreiteiro, tenda de campanha
- Sonda eléctrica para medição da profundidade e nível da água
- GPS
- Cronómetro com leitura de segundos
- Fita métrica

- Nivel (horizontal e vertical)
- Kit de teste de qualidade água (Conductividade eléctrica, pH, temperatura,
- Cópia do contrato entre empreiteiro e dono da obra
- Cópia dos Termos de referência da fiscalização
- Livro de obra
- Pasta para arquivo das comunicações escritas e demais documentos

10. GARANTIA E ENTREGA DEFINITIVA

Durante o período de garantia, a fiscalização efectuará visitas periódicas de âmbito técnico a obra de Construção de fontes de abastecimento de água. Caso se detectem situações que exijam a intervenção do Empreiteiro, este será notificado para os devidos efeitos.

O Consultor fiscalizará todas as obras que sejam executadas após a entrega provisória. Findo o período de garantia proceder-se-á à entrega definitiva das mesmas.

11. PRAZO DA CONSULTORIA

O prazo do contrato será de 15 meses (3 meses de perfuração + 12 meses de garantia) para a execução das obras, incluindo o período de garantia que será de 12 meses, sendo que os pagamentos serão efectuados por cada furo totalmente equipado e completo devidamente concluído (1 fonte equipada com bomba manual devidamente concluído).

12. PERFIL DO CONSULTOR

O Conselho Municipal pretende contratar serviços de consultor individual, com capacidade comprovada na realização de actividades similares. O Consultor poderá ter como parte da equipa, consultores adicionais, todavia, o contrato e a responsabilidade serão do Consultor Principal.

O Chefe da Equipa: Consultor Principal

- Formação superior universitária em Eng. Civil/Hidráulica, Hidrogeologia/Geofísica;
- Experiência geral de 6 anos de experiência com prova de serviços de fiscalização de obras públicas;
- Experiência específica mínima de 02 anos na fiscalização e construção de furos equipados com bombas manuais.
- Ter experiência na gestão de contratos, fiscalização e coordenação de trabalhos de construção de furos de abastecimento de água
- Bons conhecimentos da Hidrogeologia regional.
- Conhecimento sólido sobre a ocorrência de águas subterrâneas em Moçambique.
- Conhecimentos profundos sobre a legislação relativa ao subsector de Abastecimento de água Rural em Moçambique

- Conhecimento das tecnologias de elevaçãoda água em uso no país (bombas manuais)

13. OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR

Espera-se que o Consultor selecionado tenha disponibilidade de equipamento para a realização da consultoria bem como se necessário tenha disponível pessoal adicional de apoio.É também da sua responsabilidade despesas de escritório, deslocões a érease terrestres (caso se apliquem), viatura 4x4 ou motorizada, e acomodação do seu pessoal para a realização das suas actividades.