



MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI CONSELHO MUNICIPAL

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE XAI-XAI

Empreitada Para a Construção de:

Lot 1: Construção de 800m da estrada de pavê, com extensão de 800 Metros, 11 Metros de Largura incluindo drenagem e passeios laterais, troço Mateus Sansão Muthemba/Vilanculos

Lot 2: Construção da estrada em pavê, com extensão de 1.2km e 10 Metros de largura incluindo drenagem e passeios laterais, no 3º Bairro do Posto Administrativo Patrice Lumumba

**Concurso Nr. Lote 1: 90J000141/SBQP/04/2022
Lote 2: 90J000141/SBQP/05/2022**

ADENDA Nº01 AO DOCUMENTO DE CONCURSO - VOLUME 1 de 4

Município De Xai-Xai
Endereço: Rua/Av: Samora Machel
Email: cmcxugea@gmail.com
Província de Gaza
Moçambique

Xai Xai, 25 de Novembro, 2022

PARTE 2 – Requisitos das Obras

Secção VII - Requisitos das Obras

Mapas de Quantidades

LOT 2- Construção da estrada em pavê, com extensão de 1.2km e 10 Metros de largura incluindo drenagem e passeios laterais, no 3º Bairro do Posto Administrativo Patrice Lumumba

**Revisão da quantidade
Favor considerar a substituição total do
antigo Mapa de Quantidades com o Mapa
em anexo**

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		00
SUMÁRIO GERAL		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
	RESUMO				
	SECÇÃO 1300 - ESTABELECIMENTO DO EMPREITEIRO NO LOCAL DAS OBRAS E OBRIGAÇÕES GERAIS	No	1,00	-	-
	SECÇÃO 1400 - HABITAÇÃO, ESCRITÓRIOS E LABORATÓRIOS PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL DA OBRA	No	1,00	-	
	SECÇÃO 1500 - ACOMODAÇÃO DO TRÁFEGO	No	1,00		
	SECCAO 1600 - TRANSPORTE A "MAIS"	No	1,00	-	-
	SECCAO 1700 - DESMATAÇÃO E LIMPEZA	No	1,00	-	-
	SECCAO 2100 - DRENAGEM	No	1,00	-	-
	SECCAO 2200 - PASSAGENS HIDRÁULICAS PRÉ-FABRICADAS	No	1,00	-	-
	SECCAO 2300 LANCILAGEM DE BETÃO, CALEIRAS DE BETÃO,DESLIZADORES ABERTOS DE BETÃO, E REVESTIMENTO DE BETÃO NAS VALAS ABERTAS	No	1,00	-	-
	SECCAO 2500 - ENROCAMENTO, ALVENARIA DE PEDRA E PROTECÇÃO CONTRA EROSÃO	No	1,00	-	-
	SECCAO 3100 - MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO	No	1,00	-	-
	SECCAO 3300 TERRAPLANAGENS	No	1,00	-	-
	SECCAO 3500 - ESTABILIZAÇÃO	No	1,00	-	-
	SECÇÃO 5200 - GUARDAS DE SEGURANÇA			-	
	SECÇÃO 5400 - SINAIS RODOVIÁRIOS			-	
	SECÇÃO 5500 - MARCAS RODOVIÁRIAS			-	
	SECÇÃO 5700 - ARRANJOS PAISAGÍSTICOS E ARRELVAMENTO			-	
	SECÇÃO 5800 - ACABAMENTOS DA ESTRADA E DA RESERVA DA ESTRADA E TRATAMENTO DE ESTRADAS VELHA			-	
	SECÇÃO 7100 ENSAIOS DE MATERIAIS E QUALIDADE DE EXECUÇÃO			-	
	SALVAGUARDAS			-	
Total de Trabalhos					-
IVA (6.8%)					-
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					-

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
	ESTRADAS E DRENAGEM				
	SECÇÃO 1300 - ESTABELECIMENTO DO EMPREITEIRO NO LOCAL DAS OBRAS E OBRIGAÇÕES GERAIS				
13,01	As obrigações gerais do Empreiteiro:				
	a) Obrigações fixas	Vg	1,00		0,00
	b) Obrigações relacionadas com valor	Vg	1,00		0,00
	c) Obrigações relacionadas com prazos	Mês	10,00		0,00
	SUB-TOTAL: SECÇÃO 1300				0,00
	SECÇÃO 1400 - HABITAÇÃO, ESCRITÓRIOS E LABORATÓRIOS PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL DA OBRA				
14,01	Instalações para escritório				
	A disponibilização de instalações tal como especificado, incluindo cobertura, paredes externas e internas, janelas completas com vidros, portas com fechaduras e acessórios, pintura, pisos, o fornecimento de instalação eléctrica de 220/250 volts com cablagem, quadros eléctricos, etc., instalação de água e de esgotos, completos, de acordo com os Desenhos e Especificações, excepto no que se refere a itens especificados em outro local:				
	a) Escritórios em unidades pré-fabricadas (apenas espaço do piso interior)	m²	36,00		0,00
	b) Instalações sanitárias	m²	12,00		0,00
	c) Armazéns	m²	18,00		0,00
	d) Vedação	Nº	3,00		0,00
	e) Portões	Nº	3,00		0,00
14,02	Mobiliário de escritório e laboratório				
	a) Cadeiras	Nº	10,00		0,00
	b) Secretárias, completas com gavetas e fechaduras	Nº	3,00		0,00
	c) Mesas de reuniões	Nº	1,00		0,00
14,03	Acessórios, instalações e equipamento de escritório e laboratório:				
	a) Itens medidos consoante o número:				
	(i) Tomadas de 220/250 vol	Nº	6,00		0,00
	(ii) Tomadas trifásicas de 400/231 volts	Nº	2,00		0,00
	(iii) Candeeiros fluorescentes duplos de 80 watts completos com balastos e lâmpadas	Nº	5,00		0,00
	(iv) Extintores de incêndio, 25 kg, do tipo BCF, completos, montados na parede com abraçadeiras	Nº	2,00		0,00
	(v) Aparelhos de ar condicionado com capacidade mínima de 2,2 kW, montados e com ligação individual à corrente	Nº	2,00		0,00
	(vi) Armários metálicos com prateleiras, para diversos fins	Nº	4,00		0,00
	(vii) Armários metálicos para arquivo com gavetas	Nº	2,00		0,00
	(viii) Geleiras	Nº	1,00		0,00
	b) itens pagos por valor global:				
	i) Fornecimento de serviço telefónico, incluindo o custo de chamadas relacionadas com a administração do contrato, e 4 aparelhos telefónicos	Vg	1,00		0,00
	i) Fornecimento de instalação eléctrica trifásica de 400/231 volts, incluindo toda a cablagem, quadros eléctricos, ligações de linhas de alimentação, etc	Vg	1,00		0,00
14,07	Alojamento alugado, hotel e outro tipo de acomodação:				
	a) Quantia provisória para fornecer habitações alugadas, hotel ou outro alojamento, tal como descrito nas Sub-cláusulas 1403(c)(ii)	PS	1,00		0,00
	b) Custos de gestão e lucro referentes ao Sub-item 14.07(a)	%	10%		
14,08	Serviços				
	O fornecimento de água, electricidade, gás de baixa pressão, esgotos, fossas sépticas, recolha de esgotos e lixo, serviços de limpeza, manutenção e reparações, tudo tal como especificado na Cláusula 1404, incluindo a construção e manutenção das estradas de acesso, caminhos pedonais, etc				

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
	a) Serviços em escritórios e laboratórios				
	(i) Custos fixos	Vg	1,00		0,00
	(ii) Custos de operação	mês	10,00		0,00
	(b) Serviços para casas alugada	mês	10,00		0,00
14,10	Fornecimento de meios para fotocópias	mês	10,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 1400					0,00
	SECÇÃO 1500 - ACOMODAÇÃO DO TRÁFEGO				
15,01	Acomodação de tráfego e manutenção de desvios	km	2,00		
15,02	Movimentos de terra para a construção de desvios temporários				
	(i) Escavação e empréstimo para aterros	m³	100,00		0,00
	(ii) Escavação para depósito	m³	300,00		0,00
15,03	Meios temporários de controlo de tráfego:				
	a) Bandeiras	Vg	1,00		0,00
	b) Sinais STOP and GO Portateis	Nº	20,00		0,00
	c) Sinais Luminosos	Nº	4,00		0,00
	d) Sinais rodoviários, da série R- e TR	Nº	10,00		0,00
	e) Sinais rodoviários, da série TW	Nº	10,00		0,00
	f) Sinais rodoviários, da série STW-, DTG-, TSG e TG (excluindo deli	m²	40,00		0,00
	g) Delineadores TW 401/402:				
	(i) Simples (1000*250mm) com apoios	Nº	20,00		0,00
	(ii) Simples (750*250mm) com apoios	Nº	20,00		0,00
	Cones para tráfego (750mm)	Nº	100,00		0,00
	j) Tambores	Nº	50,00		0,00
	k) Guardas de segurança duplas fixadas a tambores	m	500,00		0,00
15,06	Rega de desvios				
	a) Rega de desvios	kl	4 200,00		0,00
15,07	Regularização de desvios e de estradas existentes usadas como desvios, por motoniveladora ("Passagem de motoniveladora")	km	8,00		0,00
15,08	Reparações, alterações e/ou acréscimos às estradas existentes usadas	S.Prov	1,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 1500					0,00
	SECCAO 1600 - TRANSPORTE A "MAIS"				
16,01	"Transporte a mais" relativamente a material transportado a uma distância superior à distância de transporte livre de 0,5 km, para distâncias de ou até 1,0 km ("transporte a mais"restrito)	m3	0,00		0,00
16,02	"Transporte a mais" relativamente a material transportado a uma distância superior a 1,0 km ("transporte a mais" ordinário)	m3-km	0,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 1600					0,00
	SECCAO 1700 - DESMATAÇÃO E LIMPEZA				
17,01	Desmatação e limpeza	ha	1,00		0,00
17,02	Remoção e limpeza de árvores e cepos de grande porte				0,00
	a) Perímetro excedendo 1,0 m e até 2 m inclusive	No	15,00		0,00
	b) Perímetro excedendo 2 m e Até 3 m inclusive	No	1,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 1700					0,00
	SECCAO 2100 - DRENAGEM				
21,01	Escavação para canais abertos				
	(a) Escavação de material mole situado nos seguintes intervalos de profundidade abaixo do nível da superfície:				
	(i) 0 m até 1,5 m	m3	945,00		0,00
	(ii) Além de 1,5 m e até 3,0 m	m3	0,50		0,00
	(b) Extra, além do Sub-item 21.01 (a), para escavação em material rijo, independentemente da profundidade:	m3	15,00		0,00
21,02	Limpeza e regularização de canais abertos existentes	m3	32,00		0,00
21.15	Transporte "a mais" para o material transportado além de 1,0 km de transporte gratuito (transporte normal)	m3-km	3,00		0,00

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
SC	Construção de base Canal de entrada e saída em cesto de gabiao com 300mm de altura	m2	60,00		0,00
SC	Proteção das paredes do canal a montante e jusante do aqueduto com pedra argamassada DN 100mm no mínimo	m2	50,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 2100					0,00
	SECCAO 2200 - PASSAGENS HIDRÁULICAS PRÉ-FABRICADAS				
22.01	Escavação:				
	(a) Escavação em material mole nas seguintes profundidades abaixo do nível do solo:				
	(i) 0 m até 1.5 m	m³	120,00		0,00
	(b) Adicional ao sub-item 22.01(a) para escavação em material duro, independentemente da profundidade	m³	15,15		0,00
22.02	Aterros:				0,00
	(a) Usando o material da escavação	m³	300,00		0,00
	(b) Usando material selecionado de empréstimo	m³	60,00		0,00
22.05	Aquedutos rectangulares				0,00
	(a) Completo, com lajes de fundo pré-fabricadas (1200mmX1200mm)	ml	13,00		0,00
22.07	Betonagem in situ e cofragem				0,00
	(c) Em estruturas de entrada e de saída, sarjetas, caixas de visita, blocos de contenção e de ancoragem, incluindo cofragem e acabamento da superfície à Classe U2 (Betão da Classe B25)	m3	13,00		0,00
22.10	Armadura(s):				0,00
	(a) Varões de aço temperado	t	1,00		0,00
	(c) Malha de aço soldado	t	0,02		0,00
22.26	Escavação manual para determinar as posições de serviços existentes	m³	30,00		0,00
	Construção de dois poço filtrante revestido com 10.0m de comprimento em gabião com base em colchao reno, 8.0m de largura e 2.5 de profundidade				0,00
SC1	Escavação e remoção de solos dabacia	m³	432,00		0,00
SC2	Fornecimento e aplicação de pedra argamassada	m³	1,80		0,00
SC3	Fornecimento e assentamento de estacas simbire, devidamente tratadas.	un	35,00		0,00
SC4	Fornecimento e aplicação de rede tubarão incluindo todos elementos de fixação. (altura da vedação 1.8m)	m	74,00		0,00
SC5	Fornecimento e assentamento de uma portinhola incluindo todos material necessário para o seu perfeito funcionamento	un	2,00		0,00
SC6	Fornecimento e aplicação do Betão B20 para fixação das estacas.	m³	4,00		0,00
SC7	Fornecimento e aplicação de pedra argamassada na base de fundação	m³	15,00		
SC8	Fornecimento e assentamento de alvenaria 40X20X15 sem argamassa	m²	550,00		
SC9	Fornecimento e aplicação de solos vegetais.	m³	15,00		
SC10	Plantio de relva ao redor do poço	m²	140,00		
SC11	Construção de uma Passagem molhada no ponto a se construir o poço filtrante, em betão armado de classe B25 com Ø10@15 com a espessura de 20cm da laje, com 10 m de L e 10 de Comprimento, o trabalho inclui a proteção da passagem molhada com pedra argamassada no traço 1:3 na ajusante.	Vg	1,00		
SUB-TOTAL: SECÇÃO 2200					0,00
	SECCAO 2300 LANCILAGEM DE BETÃO, CALEIRAS DE BETÃO, DESLIZADORES ABERTOS DE BETÃO, E REVESTIMENTO DE BETÃO NAS VALAS ABERTAS				
23.02	Combinação de lancil tipo fig. 7 (SABS 927:1969) e valetas em betão B25 com 300mm de largura e 100mm de espessura	m	4 800,00		0,00
23.08	Revestimento em betão para drenos abertos:				
	a) Revestimento betonado in situ classe B25/19	m³	267,75		0,00

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
23,09	Cofragem para betonagens in situ de revestimentos em valetas (Acabamento da superfície da Classe F2):				
	a) Para os lados com cofragem apenas na face interna	m²	850,00		0,00
23,10	Juntas seladas em revestimentos de betão em valetas em esferovite com selo em polisulfido ou material similar	m	220,00		0,00
23,12	Armaduras de aço				
	(a) Varões de aço temperado	t	18,00		0,00
23,13	Tela de polietileno (0,15 mm de espessura) para canais abertos revestidos em betão	m²	1 785,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 2300					0,00
	SECCAO 2500 - ENROCAMENTO, ALVENARIA DE PEDRA E PROTECÇÃO CONTRA EROSÃO				
25.01	Enrocamento de pedra				
	(b) Enrocamento de pedra argamassada (150mm de dimensao))	m²	100,00		0,00
25,03	Parede de alvenaria em pedra				
	a) Parede de alvenaria em pedra seca tipo terraforce 11 ou similar aprovado pela fiscalização, incluindo plantio de vegetação no interior dos blocos	m²	1 800,00		0,00
25.04	Protecção em betão e pavimento de blocos				
	Betonagem de passeios in situ com betao de classe B25 numa Eespessura de 12cm e 1.5m de largura incluindo malha sol, cofragem e descofragem, o Acabamento em desenho da superficie será aprovafo pelo fiscal ou o dono da Obra	m3	412,00		0,00
	(d) Blocos de betão pré-fabricados para pavimento da faixa de rodagem (80mm de espessura)	m²	9 450,00		0,00
25.06	Fornecimento de herbicida e veneno contra formigas				0,00
	(a) Fornecimento de materiais	LS	1,00		0,00
	(b) Custos do Empreiteiro e lucro acrescentado ao custo de aquisição	%	10%		
SUB-TOTAL: SECÇÃO 2500					0,00
	SECCAO 3100 - MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO				
31.01	Excesso de material de cobertura	m³	26,00		0,00
31.03	Encerramento de áreas de empréstimo em:				0,00
	(a) Material duro	ha	0,20		0,00
	(b) Material intermédio	ha	0,60		0,00
	(c) Material brando	ha	0,95		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 3100					0,00
	SECCAO 3300 TERRAPLANAGENS				
33.01	Escavação e empréstimo para aterro, incluindo transporte até DMT 35 km				
	(a) Material granular em camada compactada com espessura de 200 mm ou menos				
	(i) Compactado a 90% da densidade AASHTO modificada				
	(ii) Compactado a 95% da densidade AASHTO modificada	m³	10 000,00		0,00
33.04	Material de escavacao para deposito, incluindo o transporte ate 0.5 Km. Material obtido de:				
		m³	3 600,00		0,00
	(a) escavacao mole				
	(b) Escavação intermédia	m³	12,53		0,00
	(c) Escavação em material duro	m³	12,53		0,00

TÍTULO CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI Mapa de Quantidades		
		REVISÃO
		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
33.07	Remoção de material impróprio (incluindo o transporte até 0,5 km):				
	(a) Em camadas de espessura <=200mm:				
	(i) Material estável	m³	20,00		0,00
	(ii) Material instável	m³	20,00		0,00
33.10	Preparação do leito da estrada e compactação do material				
	(c) Compactacao a uma baridade de 95% de AASHTO modificado	m³	2 160,00		0,00
33.12	Tratamento <i>in situ</i> do leito da estrada				
	(a) Tratameto in situ com o uso de "ripper"	m³	150,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 3300					0,00
	SECCAO 3500 - ESTABILIZAÇÃO				
35,01	150mm base/sub-base em material estabilizado com cimento C4, com UCS: 0,75-1,5 MPa @ 100% MOD. AASHTO	m³	1 800,00		0,00
3502,00	Estabilizante químico				
	a) Agente estabilizante cimento portland tipo 32.5N	t	252,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 3500					0,00

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
	SECÇÃO 5200 - GUARDAS DE SEGURANÇA				
52,01	Guardas de segurança em postes de madeira				
	a) Galvanizadas	m	200,00		0,00
52,04	Unidades de top				
	a) Abas de topo	Nº	4,00		0,00
	b) Secções terminais conforme os desenhos	Nº	4,00		0,00
52,05	Postes de guardas de segurança adicionais				
	a) Madeira	Nº	10,00		
SUB-TOTAL: SECÇÃO 5200					0,00
	SECÇÃO 5400 - SINAIS RODOVIÁRIOS				
54,01	Painéis de sinalização rodoviária com fundo pintado ou colorido. Símbolos, letras e orlas em material retro-reflector da Classe 1, quando o painel é construído com				
	a) Chapa de Alumínio (de 2 mm de espessura)				
	Paragem obrigatória (STOP)	Nº	15,00		0,00
	Atravessamento de peões	Nº	15,00		
	Lomba	Nº	2,00		0,00
	Curva	Nº	3,00		0,00
	Indicador de Velocidade	Nº	3,00		0,00
	Intersecao em T	Nº	3,00		0,00
	Entrocamento	Nº	2,00		0,00
	Baia direcional de ponto de divergencia	Nº	1,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 5400					0,00
	SECÇÃO 5500 - MARCAS RODOVIÁRIAS				
55,02	Pintura de marcas rodoviárias retro-reflectoras				
	a) Linhas brancas contínua com 120 mm de espessura	km			0,00
	b) Linhas brancas descontínua com 120 mm de espessura	km	1,20		0,00
	c) Linhas amarelas contínuas com 150mm de espessura	km	2,40		0,00
	d) Letras e símbolos brancos	m²	210,60		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 5500					0,00
	SECÇÃO 5700 - ARRANJOS PAISAGÍSTICOS E ARRELVAMENTO				
57,03	Preparação de áreas para relvar				
	c) Cobertura com solo vegetal dentro da reserva de estrada, nas seguintes modalidades				
	(i) Solo vegetal obtido de outras fontes pelo Empreiteiro (incluindo todo o transporte)	m³	315,00		0,00
57,04	Colocação de relva				
	(a) Arrelvar com tapetes ou placas de relva, com os seguintes tipos de relva				
	Relva de viveiro	m²	1 875,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 5700					0,00
	SECÇÃO 5800 - ACABAMENTOS DA ESTRADA E DA RESERVA DA ESTRADA E TRATAMENTO DE ESTRADAS VELHA				
58,01	Acabamento da estrada e da reserva da estrada				
	(a) Estrada de faixa de rodagem simples	km	1 300,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 5800					0,00
	SECÇÃO 7100 ENSAIOS DE MATERIAIS E QUALIDADE DE EXECUÇÃO				
71,02	Outros testes especiais requisitados pelo Fiscal				
	a) Custo dos Testes	PC Sum	1,00		
	Custos e proveitos de manuseamento a respeito ao sub-ítem 71.02 (a) acima	%	10%		0,00

TÍTULO		
CONSTRUÇÃO DA ESTRADA EM PAVE NO 3º BAIRRO DO POSTO ADMINISTRATIVO		
CLIENTE: CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE XAI-XAI		REVISÃO
Mapa de Quantidades		1
		REF
		SC-004-CS-DC-03

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	MONTANTE
	Testes Adicionais de Materias - Controlo da Qualidade de Execução				
	Movimentos de terra e pavimentos				0,00
	Granulometria	No	20,00		0,00
	Teor de Humidade	No	20,00		0,00
	Limites de Atteberg	No	20,00		0,00
	CBR e Expansão	No	20,00		0,00
	Compatação Mod AASHTO	No	20,00		0,00
SUB-TOTAL: SECÇÃO 7100					0,00
	SALVAGUARDAS				
SC	Instituição de uma campanha de consciencialização sobre o HIV/SIDA e COVID-19	Mês	10,00		0,00
SC	Instituição de uma campanha de prevenção do HIV/SIDA e COVID-19	Mês	10,00		0,00
SC	Treinamento sobre HIV/SIDA: Provisão de Especialistas de HIV/SIDA para a aplicação da cláusula 15 105. Qualquer quantia exigida no presente artigo será aprovada pelo Fiscal, Cliente e dos doadores antes de despesas.	S.Prov	1,00		0,00
SC	Cerimónia Tradicional de Kuphaxa (Por acordar com as autoridades locais	No	1,00		0,00
SC	Monitoria de Fontes de barulho e de vibrações nos limites da Planta e das imediações	No	1,00		0,00
SC	Monitoria do Ambiente do Ar nos limites da Planta e das imediações	No	1,00		0,00
SUB-TOTAL					0,00

Todas as demais cláusulas do Documento de Concurso mantêm-se inalteradas e em vigor.

ACEITAÇÃO E INCORPORAÇÃO DA ADENDA

Aceito/aceitamos que a Adenda Nº 01 faça parte do Documento de Concurso – Volume 1 de 4.

Nós confirmamos que:

- a) Tomamos nota do conteúdo desta Adenda ao Concurso
- b) Consideramos integralmente esta adenda ao Concurso

Incorporou as alterações e adições contidas nesta Adenda em minha/nossa Proposta No. Lot 2- 90J000141/SBQP/03/2021

Assinado em nome do :
Empreiteiro

Nome do Assinante :

Contacto do Empreiteiro :

Email do Empreiteiro :

Data :